

浦添市美術館 常設展示室系統（PAC-1）空調機部品取替修繕工事仕様書

- 1 業務名 浦添市美術館 常設展示室系統（PAC-1）空調機部品取替修繕工事
- 2 実施場所 浦添市美術館内（地下）
- 3 工事期限 令和 9 年 3 月 26 日
- 4 工事施工の条項

- 1) 浦添市美術館 常設展示室系統（PAC-1）空調機部品取替修繕工事を行う。
- 2) 工事箇所：地下機械室 3 空調機（常設展示室系統 PAC-1）の熱交換器を取替える。
図面別添

	名 称	現在の規格
①	PAC-1 熱交換器取替え	日立製・室内機械式 RP-NP1120CSP1

- 3) 現在ある空調機器に取り付ける形での修繕、取替えとする。
- 4) 施工後は冷媒ガスを充填する。（費用は見積額に含まれる。）
- 5) 工事の日程表を事前に美術館へ提出する。
- 6) 工事に見合う作業人数を確保する。
- 7) 作業員の到着時・帰宅時は、立合いの美術館職員へ報告する。
- 8) 工事の際は、床および設備・機器等の汚損をしないように適切に対処すること。
- 9) 工事で生じた産業廃棄物の処理は受託者が適切に行うこと。（費用は見積額に含まれる。）

5 工事検査

- ① 工事検査は、工事責任者及び美術館検査員、指定管理者、機械設備担当者の 4 者で行う。
- ② 工事作業報告書を速やかに作成提出すること。

6 その他

物品納入等により工事日程に不都合が生じた場合は、事前に担当者と調整すること。